

**Ανάλυση – Περιγραφή του έργου.**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης σε στέγες σχολείων στην Ορεστιάδα.

Συγκεκριμένα:

1) 6<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας:

Καθαίρεση στέγης και κατασκευή νέας σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά, αντικατάσταση κάθετων και οριζοντίων υδρορροών.

2) 1<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας:

θα συμπληρωθούν οι κάθετες υδρορροές σε σημεία που έχουν αποξηλωθεί και θα αντικατασταθούν ορισμένα οριζόντια τμήματα των ανοιχτών υδρορροών.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής υπηρεσίας και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού.

Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 95.999,00 € εκ των οποίων 18.580,45 € είναι για το ΦΠΑ.

17/08/2020

Ο Μελετητής

Παπαδόπουλος Μιχαήλ  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλεντζίδης Βλασάκης  
Χημικός Μηχανικός