

Αρ. Μελέτης : 9/2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	333,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	2	ΝΑΟΔΟ Α14	m	1.070,00
3	Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος	3	ΟΔΟ Ν.Α.1	m2	14.400,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	4	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	14.400,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	5	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	14.400,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής