

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	1	m2	520,46	9,00	4.684,14	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	2	m3	12,01	56,00	672,56	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								5.356,70	5.356,70
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.01.02	ΟΙΚ 5202	3	m3	2,64	560,00	1.478,40	
2	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	4	m2	520,46	19,00	9.888,74	
3	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	5	m2	572,51	7,90	4.522,83	
4	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	6	m2	260,23	23,50	6.115,41	
5	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου που προέρχονται από καθαίρεση υπάρχουσας επικεράμωσης	ΟΙΚ Σ72.16	ΟΙΚ 7211	7	τ.μ	260,23	19,90	5.178,58	
6	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.1	ΗΛΜ 1	8	kg	77,89	23,52	1.831,97	
7	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	ΗΛΜ 1	9	kg	138,88	14,30	1.985,98	
8	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	ΑΤΗΕ 8061.1	ΗΛΜ 1	10	m2	55,60	39,68	2.206,21	
Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								33.208,12	33.208,12
Άθροισμα									38.564,82
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	6.941,67
Άθροισμα									45.506,49
Απρόβλεπτα								15,00%	6.825,97
Άθροισμα									52.332,46
Απολογιστικά ανακύκλωσης									202,31
Άθροισμα									52.534,77
Πρόβλεψη αναθεώρησης									157,97
Άθροισμα									52.692,74
ΦΠΑ								24,00%	12.646,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									65.339,00

17/08/2020
Ο μελετητής

17/08/2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αν. Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ