

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	264,37
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	198,27
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	3	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	132,19
3	Κατασκευή επιχωμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	132,19
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	5	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	92,53
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	6	ΝΑΟΔΟ Β51	m	264,37
4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	7	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.586,23
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	8	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	26,50
5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	9	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	660,93

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ/11/2018
Ο μελετητής

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης
Έργων

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ/11/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ