

Ανάλυση – Περιγραφή του έργου

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στον Άγιο Φανούριο στην Οινόη Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

-Καθαίρεση και αντικατάσταση όλων των ρηγματωμένων πεζοδρομίων περιμετρικά του κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου Οινόης «Το Κρασοχώρι» και τοποθέτηση νέων πλακών στη δυτική πλευρά (πρόσοψη).

-Κατασκευή 3 τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για δημιουργία δύο επισκέψιμων βαθμίδων στο υφιστάμενο πρανές εμπροσθεν του χώρου του Αγ. Φανουρίου. Τα παραπάνω τοιχία θα επενδυθούν με ακανόνιστες πέτρες ενδεικτικού τύπου Καβάλας.

-Αντικατάσταση-επισκευή υπάρχουσας σκάλας με δημιουργία νέων σκαλοπατιών και τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.

-Δημιουργία πρόσθετης εξωτερικής σκάλας για πρόσβαση στο κτίριο του πολιτιστικού συλλόγου Οινόης «Το Κρασοχώρι» και από το βορειοδυτικό τμήμα του οικοπέδου.

-Δημιουργία ράμπας για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στην πίσω είσοδο του κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου Οινόης «Το Κρασοχώρι» και ανακατασκευή σκαλοπατιών.

-Τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων με γεωύφασμα, κατασκευή φρεατίων και σχετικών για την απορροή των υδάτων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Δήμου (ΚΑΠ ΕΔ) και θα βαρύνει τον κωδικό 30.7326.02 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Ορεστιάδας.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 59.100,00 € ευρώ εκ των οποίων 11.438,71 ευρώ είναι ο ΦΠΑ.

Η μελετήτρια

Σκερλετίδου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλεντζίδης Βλασάκης
Χημικός Μηχανικός